

全館空調 計画停電対応マニュアル

2011年3月14日
株式会社デンソーエース

今回の計画停電時における全館空調の対応方法を以下に記載します。

1. 計画停電前に下記1-①、1-②を実施下さい。

- 1-① リモコンの「ON/OFF」ボタンを押し、全館空調をオフにする。
- 1-② 空調機電源ブレーカーをオフにする。

2. 計画停電終了後に、下記 2-①～③を実施下さい。

- 2-① 空調機電源ブレーカー オンにする。
空調機電源ブレーカー オン後、空調機は
5～10 分の間、リモコン液晶表示部に「設定中」が点滅します。
- 2-② 「設定中」の点滅が消えた後、リモコンは初期状態となります。
運転モード、設定温度などの設定を行います。
- 2-③ リモコンの「ON/OFF」ボタンを押し、全館空調の運転を開始します。

3. 空調機電源ブレーカーをオン後 5～10 分経っても、「設定中」が消えない、またはエラーコードが表示された場合、下記 3-①、3-②を実施して下さい。

- 3-① 空調電源ブレーカーをオフする。
- 3-② 空調機電源ブレーカーオフ後、1 分以上経ってから、空調機電源ブレーカーをオンにする。
空調機電源ブレーカー オン後、空調機は
5～10 分の間、リモコン液晶表示部に「設定中」が点滅します。
- 3-③ 「設定中」の点滅が消えた後、リモコンは初期状態となります。
運転モード、設定温度などの設定を行います。
- 3-④ リモコンの「ON/OFF」ボタンを押し、全館空調の運転を開始します。

4. 上記3の操作でも復帰できない場合

- 4-① 供給電源側に何らかの不具合が発生していると想定されます。
電力会社に問い合わせして下さい。
- 4-② 空調機の故障が考えられます。弊社もしくは販売店にご相談下さい。

以上